































 <div>UBICACIÓN ACCESO CHALET</div> <div>Cant. 1 I D</div>	 <div>UBICACIÓN SALA DE REUNIONES - COCINA</div> <div>Cant. 1 I D</div>	 <div>UBICACIÓN ACCESO INVERNADERO</div> <div>Cant. 1 I D</div>	 <div>UBICACIÓN INVERNADERO- NICHOS GAS</div> <div>Cant. 1 I D</div>	 <div>UBICACIÓN INVERNADERO</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: CHAPA	DESCRIPCIÓN: CHAPA	DESCRIPCIÓN: CHAPA	DESCRIPCIÓN: CHAPA	DESCRIPCIÓN: CHAPA
VISTA	VISTA	VISTA	VISTA	VISTA
				
PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA
				
MARCO: Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado con esmalte sintético negro.	MARCO: Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado con esmalte sintético negro.	MARCO: Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado con esmalte sintético negro.	MARCO: Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado con esmalte sintético negro.	MARCO: Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado con esmalte sintético negro.
HOJA: 2 hojas de Abirir, Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado negro mate.	HOJA: 2 hojas de Abirir, Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado negro mate.	HOJA: 2 hojas de Abirir, Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado negro mate.	HOJA: 4 hojas de Abirir, Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado negro mate.	HOJA: 4 hojas de Abirir, Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado negro mate.
PF: 1 Paño Fijo, Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado negro mate.	PF: 1 Paño Fijo, Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado negro mate.	PF: 1 Paño Fijo, Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado negro mate.	PF: 1 Paño Fijo, Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado negro mate.	PF: 1 Paño Fijo, Chapa Plegada DDN*16/18 base epoxídica. Pre-pintado negro mate.
HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo libro	HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo libro	HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo libro	HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo libro	HERRAJES: Standard, Bisagras Zincadas tipo libro
VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4	VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4	VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4	VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4	VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4
REJAS: Hierro redondo liso #10mm	REJAS: Hierro redondo liso #10mm	REJAS: Hierro redondo liso #10mm	REJAS: Hierro redondo liso #10mm	REJAS: Hierro redondo liso #10mm




 <div>UBICACIÓN CHALET- BAÑOS</div> <div>Cant. 2 I 1 D 1</div>	 <div>UBICACIÓN CHALET- LAVADERO</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: MADERA- EXISTENTE A RECICLAR	DESCRIPCIÓN: MADERA- EXISTENTE A RECICLAR
VISTA	VISTA
	
PLANTA	PLANTA
	
MARCO: madera a reciclar	MARCO: Riel chapa 1.60m nuevo
HOJA: madera a reciclar	HOJA: madera a reciclar, (puerta de acceso).
PF:	PF:
HERRAJES:	HERRAJES: coligantes que van en la guía superior
VIDRIO:	VIDRIO:
TERMINACIÓN: esmalte sintético blanco	TERMINACIÓN: esmalte sintético blanco




 <div>UBICACIÓN CHALET- BOX BAÑOS</div> <div>Cant. 2 I 1 D 1</div>
DESCRIPCIÓN: MADERA A EJECUTAR
VISTA

PLANTA

MARCO: Jambas de cedro
HOJA: 1 hoja de abrir enchapada de cedro (???)
PF:
HERRAJES: 2 pomas reforzadas por hoja. Picoporte LIBRE -- OCUPADO
VIDRIO:
TERMINACIÓN: esmalte sintético blanco




 <div>UBICACIÓN CHALET- CIRCULACIÓN</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: MADERA PLEGADIZA
VISTA

PLANTA

MARCO: Madera de cedro 3"
HOJA: 2 hojas plegadizas. Bastidor de cedro
CONTRAVIDRIO: Cedro
HERRAJES: Standard bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro.
VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4
TERMINACIÓN: esmalte sintético blanco




 <div>UBICACIÓN CHALET- LABORATORIO</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: MADERA PLEGADIZA
VISTA

PLANTA

MARCO: Madera cedro 3"
HOJA: 2 hojas plegadizas. Bastidor de cedro
CONTRAVIDRIO: Cedro
HERRAJES: Standard bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro.
VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4
TERMINACIÓN: esmalte sintético blanco




 <div>UBICACIÓN CHALET- LABORATORIO</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: MADERA PLEGADIZA
VISTA

PLANTA

MARCO: Madera cedro 3"
HOJA: 3 hojas plegadizas. Bastidor de cedro
CONTRAVIDRIO: Cedro
HERRAJES: Standard bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro.
VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4
TERMINACIÓN: esmalte sintético blanco




 <div>UBICACIÓN CHALET- LABORATORIO</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: MADERA
VISTA

PLANTA

MARCO: Madera cedro 3"
HOJA: 2 hojas plegadizas. 1 de abrir.
CONTRAVIDRIO: Cedro
HERRAJES: Standard bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro.
VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4
REJAS: Hierro redondo liso #10mm

 <div>UBICACIÓN CHALET- BAÑO</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: MADERA
VISTA

PLANTA

MARCO: Madera cedro 3"
HOJA: 2 hojas de abrir.
CONTRAVIDRIO: Cedro
HERRAJES: Standard bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro.
VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4
REJAS: Hierro redondo liso #10mm

 <div>UBICACIÓN CHALET- COCINA</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: MADERA
VISTA

PLANTA

MARCO: Madera cedro 3"
HOJA: 2 hojas de abrir.
CONTRAVIDRIO: Cedro
HERRAJES: Standard bronce platil. Bisagras zincadas tipo libro.
VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4
REJAS: Hierro redondo liso #10mm

 <div>UBICACIÓN CHALET - LABORATORIOS</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: COMBINADAS NUEVO Y A RECICLAR
VISTA

PLANTA

MARCO: Madera cedro 3"
HOJA: Existente a reciclar s/m
PF: 1 Paño fijo
CONTRAVIDRIO: Cedro
VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4
REJAS:

 <div>UBICACIÓN CHALET - LABORATORIOS</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: COMBINADAS NUEVO Y A RECICLAR
VISTA

PLANTA

MARCO: Madera cedro 3"
HOJA: Existente a reciclar s/m
PF: 1 Paño fijo
CONTRAVIDRIO: Cedro
VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4
REJAS:

 <div>UBICACIÓN CHALET - LABORATORIOS</div> <div>Cant. 1 I D</div>
DESCRIPCIÓN: COMBINADAS NUEVO Y A RECICLAR
VISTA

PLANTA

MARCO: Madera cedro 3"
HOJA: Existente a reciclar s/m
PF: 1 Paño fijo
CONTRAVIDRIO: Cedro
VIDRIO: Laminado de seguridad Bilson 4+4
REJAS:

SECRETARÍA DE  
PLANEAMIENTO,  
OBRAS Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

Secretario: Arq. Diego Delucchi  
Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri  
Director General Construcciones y Mantenimiento: Arq. Daniel Vincenti  
Director de Proyectos: Arq. Manuel García Munitis  
Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait  
Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu  
Proyecto: Dirección de Proyectos – S.P.O.S. – UNLP  
Equipo de Proyecto: Dirección de Proyectos – S.P.O.S. – UNLP

#### NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificadas en obra
2. La información de este plano se completa con los planos Estructuras, Instalaciones, Planillas de Carpinterías, Locales y Terminaciones y Memorias.
3. Todos los filos y niveles, de alfeizar, etc deberán coincidir con los filos y niveles del edificio existente

RECICLAJE Y OBRA NUEVA DE BIOFABRICA 3  
FACULTADES – CS. AGRARIAS Y FORESTALES – CS.  
EXACTAS – CS. NATURALES U.N.L.P.

Ubicación: Estación Experimental Ing. Agr. Julio Hirschhörn

Sup. a construir: 137M2

Escala: 1:75

Agosto 2020

PLANO: PLANILLA DE CARPINTERÍAS

CA-01

Archivo: BIOFABRICA 3 FACULTADES.dwg