LICITACION PÚBLICA: 02/21
EXPEDIENTE: 3000-140/21-000
OBRA: LABORATORIO ZOONOSIS – FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS- UNLP
UBICACIÓN: Av.60 y 118, La Plata.

CIRCULAR CON CONSULTA NUMERO 2

PREGUNTAS (EMPRESA RIDEL SA)

1) En el plano IE-04 esquema zanjeo (sin escala), se indican esquemáticamente tendidos eléctricos correspondiente a "Terna Zoonosis" y "Terna resonador", en el Anexo de instalación eléctrica se menciona un tendido subterráneo desde las barras de distribución situadas al lado del taller de mantenimiento hasta el nuevo tablero general a proveer en Zoonosis. En el plano IE-02 Unifilar aparecen llaves termo magnéticas tetrapolares 4x80 y cables XLPE 4x25A. En el resto de la documentación ni en la planilla de cómputo y presupuesto no se detalla esta tarea (zanjeo hasta barras de distribución), ni las térmicas 4x80 ni el cable XLPE 4x25 ni sus cantidades. Se consulta: ¿debemos considerar zanjeo y acometida subterránea hasta las barras de distribución al lado del taller?¿En caso afirmativo, el cable será el XLPE 4x25 dentro de caño de PVC reforzado en todo el recorrido? y se incluyen las térmicas 4x80? ¿Irán cámaras de paso?

RESPUESTA: Debe considerarse la realización del zanjeo normalizado completo.
Se proveerá e instalará el cable XLPE, al igual que los interruptores Termomagnéticos.
El cable subterráneo va directamente enterrado, para optimizar el rendimiento térmico, con la protección mecánica por loseta y señalizado por malla roja no biodegradable en todo su recorrido.
La subida del mismo, hasta el tablero general de zoonosis, irá será dentro de caño de PVC reforzado.
Este caño de PVC en la entrada a zoonosis se extenderá al menos 0,5 m fuera de los límites del edificio. Se procederá de la misma manera en la bajada del tablero de distribución.

2) En la memoria de seguridad e higiene en el punto 6 sistema de detección de incendio, la Central de incendio se indica "convencional y direccionable e inteligente", siendo que son 2 tipos diferentes de centrales y de sensores correspondientes se consulta: ¿para esta obra cotizamos central convencional con sensores convencionales?

RESPUESTA: Se debe cotizar una central convencional de detección de incendio con detectores convencionales ópticos de humo, más lo especificado en la memoria como pulsadores, alarmas estroboscópicas, etc.

3) Aprobación bomberos: en el punto 28 de la memoria dice "Las instalaciones aquí descriptas deberán ajustarse a todas las normativas vigentes y ser aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos legales de inspecciones, etc.

requeridos por sus entes reguladores “, Se consulta: ¿se deben incluir los costos de los trámites de informe previo, informe final de obra y aprobaciones por parte de bomberos?¿O solamente se cotiza los elementos incluidos en la documentación planos y cómputo y presupuesto?

RESPUESTA: Solamente se cotiza los elementos incluidos en la documentación escrita, planos y cómputo yPresupuesto, con las condiciones y prioridades establecidas por el pliego.

4) Aprobación Camuzzi: en el punto 24 de la memoria dice “Las instalaciones aquí descriptas deberán ajustarse a todas las normativas vigentes y ser aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos legales de inspecciones, etc. requeridos por sus entes reguladores “, Se consulta: ¿se deben incluir los costos de los trámites y pedido de inspección de Camuzzi?¿O solamente se cotizan los elementos incluidos en la documentación planos y cómputo y presupuesto?

RESPUESTA: La instalación deberá ajustarse a la normativa vigente, pero no se solicitará trámite alguno ante la empresa proveedora de gas.

5) Carpinterías nuevas de PVC se consulta: ¿color blanco?

RESPUESTA: Efectivamente, son color blanco

6) En la memoria técnica de instalación eléctrica dice que los circuitos de distribución serán embutidos en cañería de pvc reforzado, pero en el cómputo y presupuesto dice caño de hierro negro semipesado. Se consulta: ¿Que material contamos para las cañerías de electricidad?

RESPUESTA: Las cañerías de circuito serán de acero semipesado.



Esp. Arq. Manuel García Munitis
Director de Proyectos UNLP