



LICITACIÓN PÚBLICA: 11/21

EXPEDIENTE: 3000-159/21-000

**OBRA: Completamiento en terraza Polo de Investigación – Etapa I
(Laboratorio de Química y LIDeB)**

Facultad de Ciencias Exactas - UNLP

UBICACIÓN: GBE - Boulevard 120 y calle 64, La Plata.

Circular con consulta N°01

1. Por plano figuran 10 unidades AA de 4500 kcal/h, y por planilla figuran 9 unidades, que cantidad es la correcta para poder cotizar correctamente.

R: Deberá considerarse 10 unidades de Aire Acondicionado, como figuran en la documentación gráfica, ver Plano de climatización CLi-01.

2. Item pisos: en la planilla de cómputo no aparece el ítem pisos nizócalos, pero según el pliego los pisos van a ser según lo que dicen los planos y que tendrán terminación epoxi y en terraza baldosacementicia, pero cuando vemos el plano indica solados interiores de granito. Por favor aclarar y definir pisos y zócalos interiores y exteriores.

R: La totalidad de los pisos de los locales interiores presentará un acabado resuelto mediante pintura bicomponente acrílica epoxi sobre carpeta. La totalidad de los paramentos de los locales interiores presentará un "friso" sanitario de al menos 1,50 m. de alto resuelto mediante pintura bicomponente acrílica epoxi sobre revoque. La superficie total se ve expresada en el ítem 30.06 Varios – 30.06.12 del Rubro cómputo y presupuesto

En los casos que sea necesario por la intervención o pase de alguna instalación o mismo por el emplazamiento de la obra a ejecutar, las áreas a reparar En terrazas accesibles, los pisos serán de baldosas cementicias de 40 x 40 cm. colocadas con mortero de asiento sobre contrapiso de cemento.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isidro Azpiazu', written over a horizontal line.

Arq. Isidro Azpiazu
Director de Planeamiento UNLP