




<div>Ch01 2.00</div>		UBICACIÓN		Cant.	2	<div>Ch02 1.15</div>		UBICACIÓN		Cant.	1
ACCESOS				I	D	ACCESO calle 61				I	1 D
DESCRIPCION: CHAPA						DESCRIPCION: CHAPA					
VISTA						VISTA					
											
PLANTA						PLANTA					
INTERIOR						INTERIOR					
EXTERIOR						EXTERIOR					
PREMARCO:		—				PREMARCO:		—			
MARCO:		Chapa Plegada DDN°18 base epoxídica. Prepintado negro mate.				MARCO:		Chapa Plegada DDN°18 base epoxídica. Prepintado negro mate.			
HOJA:		2 hojas de abrir. Bastidor de tubo estructural de 60x30mm preparado para recibir vidrio de seguridad.				HOJA:		1 hoja de abrir. Bastidor de tubo estructural de 60x30mm preparado para recibir vidrio de seguridad.			
PF:		—				PF:		—			
HERRAJES:		Bisagras—pomelas—bronce platil. Cerradura de seguridad accionada doble paleta. Pasador vertical superior e inferior. Barral antipánico.				HERRAJES:		Bisagras—pomelas—bronce platil. Cerradura de seguridad accionada doble paleta. Pasador vertical superior e inferior. Barral antipánico.			
VIDRIO:		Laminado de seguridad blisan 3+3				VIDRIO:		Laminado de seguridad blisan 3+3			
TERMINACION:		1 mano convert. antióxido + 2 manos de esmalte sintético color negro satinado				TERMINACION:		1 mano convert. antióxido + 2 manos de esmalte sintético color negro satinado			

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Secretario: Arq. Diego Delucchi

Prosecretario: Arq. Agustín Olivieri

Director General Construcciones y Mantenimiento: Arq. Daniel Vincenti

Director de Proyectos: Arq. Manuel García Munitis

Director de Construcciones: Arq. Miguel Abait

Director de Planeamiento: Arq. Isidro Azpiazu

Proyecto: Dirección de Proyectos- Dirección de Planeamiento - S.P.O.S. - UNLP

Equipo de Proyecto: Dirección de Proyectos -Dirección de Planeamiento -S.P.O.S.

Asesores: Ing. Giovannini- Ing. Andrade Macías - Ing. Lima - Arq. Fiandrino

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES:

1. Todas las medidas y todos los niveles serán verificados en obra

2. La información de este plano se completa con el resto de documentación gráfica y Memorias Técnicas.

FACULTAD DE CS. MÉDICAS

AMPLIACIÓN TECNOLOGÍA EDUCATIVA (EX GUARDERÍA)

Ubicación: Calle 61 e/ 119 y 120

Sup. a construir: 731,35m2

Escala: 1:50

PLANO: PROYECTO

PLANILLA DE CARPINTERÍAS COMBINADAS

Archivo: 2204-LAMINA Carpinterias.dwg

GRUPO GBE

ABRIL 2023

CC01