

OBRA: AMPLIACION TECNOLOGIA EDUCATIVA
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNLP

ANEXO INSTALACION PLUVIAL

Todas las dimensiones, diámetros, capacidades, caudales, etc. del presente item deberán ser verificadas por el Contratista, quien realizará toda modificación necesaria a fin de obtener un correcto funcionamiento del sistema.

DESAGUES PLUVIALES:

Estos se ejecutarán de acuerdo a Plano, ubicando en azotea embudos para desagües pluviales con las rejillas correspondientes. Las cañerías y accesorios serán de POLIPROPILENO SANITARIO de alta prestación marca DURATOP XR, o de calidad equivalente, de Ø110 y Ø160 según corresponda.

Las pendientes de los tramos horizontales no podrán ser inferiores a 5 mm. por metro, descargando el efluente pluvial en la acequia existente paralela a calle 61.

En concordancia con cada bajada en azotea y con cada paño entre vigas invertidas se incorporarán gárgolas de desborde de cemento premoldeado de 15 cm de ancho. Su altura de instalación será de 5 cm por encima del nivel de terraza, de manera tal que evacúen solo en caso de taponamiento del caño pluvial o de lluvias extraordinarias.

La ubicación en Plano de cañerías, piletas de piso y embudos, son aproximados, debiendo ajustarse la posición definitiva en obra, con la aprobación de la INSPECCION actuante.

Asimismo, el Contratista verificará todos los diámetros y cantidad de desagües, de acuerdo a Reglamentaciones vigentes, incorporando toda modificación necesaria a fin de obtener un correcto desagüe de las superficies proyectadas.

Ing. Giovaninni Javier